

2001 metai. Antro DKVR–4-13 katilo pritaikymas dirbti medienos atliekų kuru.

Atlikta pirmojo katilo rekonstrukcija sumontuojant medienos atliekomis kūrenamą pakurą parodė, kad einama teisinga linkme, atsisakoma brangaus ir gamtą teršiančio mazuto ir pradedamos kūrenti vietinės medienos atliekos. Todėl 2001 metų birželio mėnesį buvo pradėta antro, mazutu kūrenamo katilo rekonstrukcija, pritaikant katilą kūrenti medienos atliekas. Projekte buvo numatyta antram DKVR 4/13 katilui įrengti 2,5 MW galios medienos atliekų deginimo pakurą, iš katilo išeinančių dūmų valymui sumontuoti multicikloną.

Projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai ir jau 2001 metų spalio mėnesį rekonstravimo darbai buvo baigti. Šiluma Rietavo miesto šildymui buvo tiekama iš medienos atliekomis kūrenamų dviejų katilų. Katilinės rekonstrukcijos projektą rengė ir darbus atliko UAB „Kazlų Rūdos metalas“. Projekto vertė 0,4 mln litų. Projektas įgyvendintas įmonės lėšomis.



